

Przedmiar robót

Obiekt "Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew"
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
Biuro kosztorysowe Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski, Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Chwałęcice

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Chwałęcice czerwiec 2017

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew"

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,31
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
2	D2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	249,00
		01.02.04	1.3 Rozbiórki elementów dróg		
3	D3		Rozebranie nawierzchni gruntowej ulepszonej z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m3	211,00
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	D4		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	914,00
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
5	D5		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	114,00
		03.00.00	3. KANALIZACJA DESZCZOWA		
		03.02.01a	3.1 Regulacja pionowa studzienek		
6	D6		Regulacja pokryw studni kanalizacji sanitarnej	szt	8,00
7	D7		Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt	4,00
8	D8		Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną	m	119,00
9	D9		Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą dwudzielną	m	146,00
		04.00.00	4. PODBUDOWY		
		04.01.01	4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
10	D10		Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	2.200,00
		04.02.01	4.2 Warstwy odsączające i odcinające		
11	D11		Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej gr. 22cm	m2	2.200,00
		04.03.01	4.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
12	D12		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1.500,00
13	D14		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1.254,00
		04.04.02	4.4 Podbudowa z kruszywa łamanego		
14	D14		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	61,00
15	D15		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	1.500,00
16	D16		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm	m2	390,00
		05.00.00	5. NAWIERZCHNIE		
		05.03.01	5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej		
17	D17		Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin miałem kamiennym	m2	129,00
		05.03.05a	5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna		
18	D18		Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4cm	m2	1.214,00
		05.03.05b	5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza		
19	D19		Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 8cm	m2	1.254,00
		05.03.23	5.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
20	D20		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm kolor	m2	265,00
21	D21		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm szara	m2	65,00

"Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew"

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		06.00.00	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.01.01	6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
22	D22		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	1.160,00
		06.03.01	6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
23	D23		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	920,00
24	D24		Umocnienie pobocza warstwą kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	465,00
		07.00.00	7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		07.01.01	7.1 Oznakowanie poziome		
25	D25		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	6,00
		07.02.01	7.2 Oznakowanie pionowe		
26	D26		Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt	7,00
27	D27		Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt	7,00
		08.00.00	8. ELEMENTY ULIC		
		08.01.01	8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)		
28	D28		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	122,00
29	D29		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 łukowe o promieniu do $R \leq 15,00m$	m	30,00
30	D30		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15 łukowe o promieniu do $R \leq 15,00m$	m	402,00
		08.03.01	8.2 Obrzeża betonowe		
31	D31		Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem	m	40,00

"Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew"

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.3 Rozbiórki elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. KANALIZACJA DESZCZOWA Nr ST: 03.00.00
	3.1 Regulacja pionowa studzienek Nr ST: 03.02.01a
	4. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	4.2 Warstwy odsączające i odcinające Nr ST: 04.02.01
	4.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: 04.03.01
	4.4 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	5. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej Nr ST: 05.03.01
	5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ściernalna Nr ST: 05.03.05a
	5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza Nr ST: 05.03.05b
	5.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: 07.00.00
	7.1 Oznakowanie poziome Nr ST: 07.01.01
	7.2 Oznakowanie pionowe Nr ST: 07.02.01
	8. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) Nr ST: 08.01.01
	8.2 Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01