

## Przebudowa drogi gminnej we wsi Podlesiec, gmina Dobiegniew

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
x	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
x	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*	*	*
1		Roboty pomiarowe na drogach leśnych	km	0,52		
x	D.01.03.25	<b>Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew</b>	*	*	*	*
3		Karczowanie pni wraz z wywozem do 10 km	szt.	5,00		
x	D.02.00.00.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
x	D.02.01.01.	<b>Wykonanie wykopów</b>	*	*	*	*
5		Wykonanie wykopów (z odwozem, odległość wg kalkulacji indywidualnej)	m3	345,50		
x	D.02.03.01.	<b>Wykonanie nasypów</b>	*	*	*	*
6		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu (z dowozem, odległość wg kalkulacji indywidualnej) wraz z plantowaniem skarp	m3	281,57		
x	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
x	D.04.01.01	<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża (koryto pod konstrukcję nawierzchni)</b>	*	*	*	*
7		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV,	m <sup>2</sup>	2 777,27		
x	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
x	D.05.02.01	<b>Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego</b>	*	*	*	*
8		Wykonanie podbudowy (dolna warstwa nawierzchni) z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 - warstwa dolna gr. 18 cm	m <sup>2</sup>	2 630,69		
9		Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 (uzyskane w wyniku przekruszenia skały litej) - warstwa górna gr. 9 cm	m <sup>2</sup>	2 419,20		
x	D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
x	D.06.01.01	<b>Pobocza gruntowe</b>	*	*	*	*
10		Wykonanie nawierzchni poboczny z mieszanki gruntowej o uziarnieniu optymalnym gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	85,25		
					kwota netto [zł]	
					VAT 23% [zł]	
					kwota brutto [zł]	

## Przebudowa drogi gminnej we wsi Podlesiec, gmina Dobięgniew

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
x	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*
1		Roboty pomiarowe na drogach leśnych	km	0,52
*	*	- droga gminna: 523,27 m	*	*
x	D.01.03.25	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	*	*
3		Karczowanie pni wraz z wywozem do 10 km	szt.	5,00
*	*	- karczownie pni po wcześniej wyciętych drzewach na poszerzeniach korony drogi: 5 szt.		
x	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*
x	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów	*	*
5		Wykonanie wykopów (z odwozem, odległość wg kalkulacji indywidualnej)	m3	405,96
*	*	- droga gminna: 405,96 m3	*	*
x	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów	*	*
6		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu (z dowozem, odległość wg kalkulacji indywidualnej) wraz z plantowaniem skarp	m3	168,00
*	*	- droga gminna: 168,0 m3	*	*
x	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*
x	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża (koryto pod konstrukcję nawierzchni)	*	*
7		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV,	m <sup>2</sup>	2 777,27
*	*	- profilowanie i zagęszczanie koryta pod konstrukcję jezdni - droga gminna: $2348,0+(523,5+523,5)*0,41=2777,27$ m2	*	*
x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
x	D.05.02.01	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego	*	*
8		Wykonanie podbudowy (dolna warstwa nawierzchni) z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 - warstwa dolna gr. 18 cm	m <sup>2</sup>	2 630,69
*	*	- podbudowa pod konstrukcję jezdni - droga gminna: $2348,0+(523,5+523,5)*0,27=2630,69$ m2	*	*
9		Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 (uzyskane w wyniku przekruszenia skały litej) - warstwa górna gr. 9 cm	m <sup>2</sup>	2 419,20
*	*	- warstwa nawierzchniowa jezdni - droga gminna: $2348,0+(523,5+523,5)*0,068=2419,20$ m2	*	*
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
x	D.06.01.01	Pobocza gruntowe	*	*
10		Wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki gruntowej o uziarnieniu optymalnym gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	85,25
*	*	- pobocza: $(52,5+523,5)*0,75=785,25$ m2	*	*