

---

## Przedmiar robót

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza w Dobiegniewie  
ADRES INWESTYCJI : 66-520 Dobiegniew, ul. A. Mickiewicza 3, działki o nr ewidencyjnych gruntu: 95/2; 96/7; 96/6  
INWESTOR : Gmina Dobiegniew  
ADRES INWESTORA : 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2018 roku

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

Sporządził:

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2018 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ (po prawej stronie frontu budynku starego)</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  (1,20 m x 1 okno) = 1,20 m + (1,20 m x 1 okno) = 1,20 m  [1,20 + 1,20] = 2,40 m 2.40	m       m	       2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
2	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł  (1,20 m x 1 szt) = 1 szt + (1,20 m x 1 szt) = 1 szt 2	szt.       szt.	       2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru okiennych ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  (1,20 x 1,50) x 1 okno = 1,80 m2 + (1,20 x 4,50) x 1 okna = 5,40 m2  [1,80 + 5,40] = 7,20 m2 7.20	m2       m2	       7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
4	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  (1,20 x 1,50) = 1,80 m2 + (1,20 x 4,50) = 5,40 m2  [1,80 + 5,40] = 7,20 m2 7.20	m2       m2	       7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
5	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 211.05	m2       m2	       211.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.050</b>
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe i poziome 211.05	m2       m2	       211.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.050</b>
7	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 30.00	m       m	       30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	KNR BC-02 d.1 0124-01	Szpachlowanie dwukrotne powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm Krotność = 2 211.05	m2       m2	       211.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.050</b>
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe i poziome 211.05	m2       m2	       211.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.050</b>
10	KNR 9-03 d.1 0502-02	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian i sufitów z zagruntowaniem zaprawą 211.05	m2       m2	       211.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.050</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR-W 2- d.1 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe  211.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  211.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.050</b>
12	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  26.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.220</b>
13	KNR 2-02 d.1 1118-01	Przygotowanie podłoża lastrykowego przez gruntowanie  8.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
14	KNNR-W 2 d.1 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  8.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
15	KNNR-W 2 d.1 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości  8.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
16	KNR-W 2- d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywiniciem cokołu na ściany 15 cm  (16,61 m <sup>2</sup> x 1,10) = 18,27 m <sup>2</sup> 18.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.270</b>
17	KNR-W 2- d.1 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych  - obmiar jak w poz. wyżej - 18,27 m <sup>2</sup> 18.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.270</b>
18	KNR-W 2- d.1 02 1125-01	Wykładziny stopnic i podstopnic schodowych z wykładziny rulonowej  9.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.610</b>
19	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej z balustrady schodów drewnianych  (20,50 m x 0,85) x 2 strony = 34,85 m <sup>2</sup> 34.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.850</b>
20	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych schodów drewnianych  (20,50 x 1,00) = 20,50 m <sup>2</sup> 20.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
21	kalk. własna	Wykonanie i montaż konstrukcji metalowej niezbędnej do podwyższenia wysokości balustrady schodowej z pochwytem z wysokości 0,85 m do wymaganej 1,10 m (w robociznie, materiały i sprzęcie) 20.50	m  m	  20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
22	KNR 4-03 d.1 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	kalk. własna	Montaż oświetlenia i wyłączników prądowych (w robociznie i materiały) 6	pkt  pkt	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ (po lewej stronie frontu budynku)</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  (1,70 m x 1 okno) = 1,70 m 1.70	m  m	  1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
25	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł  (1,70 m x 1 szt) = 1 szt 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru okiennych ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  (1,50 x 1,80) x 1 okno = 2,70 m2 2.70	m2  m2	  2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
27	KNR 0-19 d.2 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  (1,50 x 1,80) = 2,70 m2 2.70	m2  m2	  2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
28	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  - parter sufit: (2,80 x 2,26) = 6,33 m2 + - piętro sufit: (6,98 x 3,00) = 20,94 m2  [6,33 + 20,94] = 27,27 m2 27.27	m2  m2	  27.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.270</b>
29	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  - ściany parter + piętro: [(2,00 + 6,98) x 2 x 3,00] = 53,88 m2 + [(29,0 x 2,70) : 2] = 3,92 m2 57.80	m2  m2	  57.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.800</b>
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe i poziome  - obmiar jak w poz. wyżej - 57,80 m2 57.80	m2  m2	  57.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.800</b>
31	KNR BC-02 d.2 0124-01	Szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm  - obmiar jak w poz. wyżej - 57,80 m2 Krotność = 2 57.80	m2  m2	  57.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.800</b>
32	KNR-W 2- d.2 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe  - obmiar jak w poz. wyżej - 57,80 m2 57.80	m2  m2	  57.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>57.800</b>
33	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia ścian  (2,00 + 6,98) x 2 x 1,50] x 2 kond. = 53,88 m2 53.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.880</b>
34	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  - obmiar jak w poz. wyżej - 53,88 m2 53.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.880</b>
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe  - obmiar jak w poz. wyżej - 53,88 m2 53.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.880</b>
36	KNR BC-02 d.2 0124-01	Szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm  - obmiar jak w poz. wyżej - 53,88 m2 Krotność = 3 53.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.880</b>
37	KNR 4-01 d.2 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe  - obmiar jak w poz. wyżej - 53,88 m2 53.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.880</b>
38	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych z prętów prostych  (3,50 + 1,70 + 3,00) x 1,10 = 9.02 m2 9.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.020</b>
39	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10.00	m  m	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
40	d.2 kalk. własna	Wymiana oświetlenia i wyłączników prądowych (w robociznie i materiale)  1	pkt  pkt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>ŁAZIENKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ i URZĘDU PRACY</b>			
41	KNR-W 2- d.3 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z poszerzeniem otworów drzwiowych  (0,80 x 2,05) x 2 szt = 3,28 m2 3.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
43	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 40.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.420</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR BC-02 d.3 0124-01	Szpachlowanie dwukrotne powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm Krotność = 2 40.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.420</b>
45	KNR-W 2- d.3 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe 40.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.420</b>
46	KNNR 2 d.3 0804-01	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów 72.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.790</b>
47	NNRNKB d.3 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży 72.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.790</b>
48	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 38.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.010</b>
49	KNNR 3 d.3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  (8,21 + 36,88) = 45,09 m <sup>2</sup> 45.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.090</b>
50	KNR 0-12 d.3 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą 8.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.210</b>
51	KNR-W 2- d.3 02 1215-01	Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
52	d.3 kalk. własna	Przeróbka instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej (w robociznie i materiale) 4	pkt pkt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
53	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55	KNR 2-15 d.3 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57	KNR 2-15 d.3 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	KNR 4-03 d.3 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	d.3 kalk. własna	Montaż oświetlenia i wyłączników prądowych (w robociznie i materiale)	pkt		
		13	pkt	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
60	d.3 kalk. własna	Montaż instalacji elektrycznej (w robociznie i materiale)	pkt		
		13	pkt	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIA BIUROWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
61	KNR 4-01 d.4 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		- pokój nr 1 - (1,60 m x 3 okna) = 4,80 m + - pokój nr 2 - (1,60 m x 2 okna) = 3,20 m			
		[4,80 + 3,20] = 8,00 m 8.00	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
62	KNR 4-01 d.4 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		- pokój nr 1 - (1,60 m x 3 szt) = 3 szt + - pokój nr 2 - (1,60 m x 2 szt) = 2 szt			
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
63	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru okiennych ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		- pokój nr 1: (1,50 x 1,80) x 3 okna = 8,10 m <sup>2</sup> + - pokój nr 2: (1,50 x 1,80) x 2 okna = 5,40 m <sup>2</sup>			
		[8,10 + 5,40] = 13,50 m <sup>2</sup> 13.50	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
64	KNR 0-19 d.4 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		- pokój nr 1: (1,50 x 1,80) x 3 okna = 8,10 m <sup>2</sup> + - pokój nr 2: (1,50 x 1,80) x 2 okna = 5,40 m <sup>2</sup>			
		[8,10 + 5,40] = 13,50 m <sup>2</sup> 13.50	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
65	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[(20,45 + 2,14) x 2 x 2,95 - otwory drzwiowe (0,90 x 2,10) x 11 szt - (1,50 x 2,10)] = 109,34 m <sup>2</sup> 109.34	m <sup>2</sup>	109.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.340</b>
66	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m <sup>2</sup>		
		(20,45 x 2,14) = 43,76 m <sup>2</sup> 43.76	m <sup>2</sup>	43.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.760</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR BC-02 d.4 0124-01	Szpachlowanie dwukrotne powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm  (109,34 + 43,76) = 153,10 m2 Krotność = 2 153.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.100</b>
68	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe i poziome  - obmiar jak w poz. wyżej - 153,10 m2 153.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.100</b>
69	KNR-W 2- d.4 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  - obmiar jak w poz. wyżej - 153,10 m2 153.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.100</b>
70	KNNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i paneli podłogowych  - pokój nr 5: (3,50 x 4,50) = 15,75 m2 + - pokój nr 6j: (4,11 x 4,50) = 18,50 m2  [15,75 + 18,50] = 34,25 m2 34.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.250</b>
71	KNNR-W 2 d.4 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  - obmiar jak w poz. wyżej - 34,25 m2 34.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.250</b>
72	KNNR-W 2 d.4 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości  - obmiar jak w poz. wyżej - 34,25 m2 34.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.250</b>
73	KNR-W 2- d.4 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywinieciem cokołu na ściany 15 cm  - obmiar jak w poz. wyżej - 34,25 m2 34.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.250</b>
74	d.4 kalk. własna	Wymiana oświetlenia i wyłączników prądowych (w robociznie i materiale)  3	pkt  pkt	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIA BIURA PRACY</b>			
75	KNR 4-01 d.5 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  - pokój Obsługi bezrobotnych: (1,60 m x 1 szt) = 1,60 m 1.60	m  m	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 4-01 d.5 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł  - pokój Obsługi bezrobotnych: (1,60 m x 1 okno) = 1 szt 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru okiennych ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  - pokój Obsługi bezrobotnych: (1,50 x 1,80) x 1 okno = 2,70 m2 2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.700	  2.700
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
78	KNR 0-19 d.5 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  - pokój Obsługi bezrobotnych: (1,50 x 1,80) x 1 okn = 2,70 m2 2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.700	  2.700
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
79	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  - pokój Obsługi bezrobotnych: [(4,62 + 3,02) x 2 x 3,00 - okna: (1,48 x 1,70) x 2 + glazura: (0,90 x 1,80) + otwory drzwiowe: (0,90 x 2,00)] = 37,39 m2 + - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej: [(4,55 + 4,40) x 2 x 3,00 - otwory okienne: 1,48 x 1,70) x 2 + otwory drzwiowe: (0,90 x 2,00)] = 46,87 m2 + - pokój narad: [(1,87 + 1,75) x 3,00 + (3,48 + 3,62) x 3,00 - otwór okienny: (1,54 x 1,50) + otwór drzwiowy: (0,80 x 2,00)] = 28,25 m2  [37,39 + 46,87 + 28,25] = 112,51 m2 112.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  112.510	  112.510
				<b>RAZEM</b>	<b>112.510</b>
80	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach  - pokój Obsługi bezrobotnych: (4,62 x 3,02) = 13,95 m2 + - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej: (4,55 x 4,40) = 20,02 m2 + - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokoik socjalny: (2,30 x 1,23) = 2,83 m2 + - pokój narad: [(1,88 + 1,75) + (3,48 + 3,62)] = 15,89 m2  [13,95 + 20,02 + 2,83 + 15,89] = 52,69 m2 52.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.690	  52.690
				<b>RAZEM</b>	<b>52.690</b>
81	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłóży przed szpachlowaniem  (112,51 + 52,69) = 165,20 m2 165.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165.200	  165.200
				<b>RAZEM</b>	<b>165.200</b>
82	KNR BC-02 d.5 0124-01	Szpachlowanie dwukrotne powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm  - obmiar jak w poz. wyżej - 165,20 m2 Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		165.20	m <sup>2</sup>	165.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.200</b>
83	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłóży przed malowaniem  (112,51 + 52,69) = 165,20 m2 165.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.200</b>
84	KNR-W 2- d.5 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  - obmiar jak w poz. wyżej - 162,37 m2 162.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  162.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.370</b>
85	KNNR 3 d.5 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i paneli podłogowych  - pokój Obsługi bezrobotnych: (4,62 x 3,02) = 13,95 m2 + - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej: (4,55 x 4,40) = 20,02 m2 + pokój socjalny: (2,30 x 1,23) = 2,83 m2 - pokój narad: [(1,88 + 1,75) + (3,48 + 3,62)] = 15,89 m2  [13,95 + 20,02 + 2,83 + 15,89] = 52,69 m2 52.69	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup>	      52.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.690</b>
86	KNNR-W 2 d.5 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm  - obmiar jak w poz. wyżej - 52,69 m2 52.69	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   52.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.690</b>
87	KNNR-W 2 d.5 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości  - obmiar jak w poz. wyżej - 52,69 m2 52.69	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   52.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.690</b>
88	KNR-W 2- d.5 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem cokołu na ściany 15 cm  - obmiar jak w poz. wyżej - 52,69 m2 52.69	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   52.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.690</b>
89	KNR-W 2- d.5 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych  - obmiar jak w poz. wyżej - 52,69 m2 52.69	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   52.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.690</b>
90	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  - pokój Obsługi bezrobotnych: (0,90 x 1,80) = 1,62 m2 + - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój socjalny: 2,10 m2 + - pokój narad: (0,94 + 0,70) x 1,80 = 2,95 m2  [1,62 + 2,10 + 2,95] = 6,67 m2	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       6,670	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.67	m <sup>2</sup>	6.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.670</b>
91	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoży przed położeniem płytek ściennych  - obmiar jak w poz. wyżej - 6,67 m <sup>2</sup> 6.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.670</b>
92	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  - obmiar jak w poz. wyżej - 6,67 m <sup>2</sup> 6.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.670</b>
93	d.5 kalk. własna	Montaż oświetlenia, łączników, wyłączników prądowych, gniazd (w robociznie i materiale)  - pokój Obsługi bezrobotnych - 2 punkty - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej - 3 punkty, - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój socjalny - 1 punkt, - pokój narad - 4 punkty 10	pkt    pkt	    10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
94	KNR 4-02 d.5 0212-04 z.sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 75 mm łączonych metodą klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego  - podejścia umywalkowe - obmiar jak w poz. wyżej = 2 szt Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.00 2	msc.   m msc.	    2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
95	KNR 4-02 d.5 0219-02 z.sz.3.3.1. 9904-2	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego  - pokój obsługi bezrobotnych - 1 kpl + - pokój narad - 1 kpl 2	kpl.   kpl.	   2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96	KNR-W 2- d.5 02 1215-01	Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup>  - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój socjalny - 1 szt 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój socjalny - 1 szt 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego  - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój socjalny: (0,10 x 2,10) = 0,21 m <sup>2</sup> 0.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
99	KNR-W 2- d.5 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na budowie  - pokój Centrum Aktywizacji Zawodowej - pokój socjalny - 1 szt 1	szt.  szt.	  1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100	KNR-W 2- d.5 02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone  (0,70 x 2,05) x 1 szt = 1,44 m2 1.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
<b>6</b>		<b>ŁAZIENKA I POCZEKALNIA I-PIĘTRO (przy gabinecie dentystycznym i biura rachunkowego)</b>			
101	KNR 4-01 d.6 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  0.96	m  m	  0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
102	KNR 4-01 d.6 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru okiennych ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  - w.c.: (0,90 x 1,80) x 1 szt = 1,62 m2 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104	KNR 0-19 d.6 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnymi z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2  - w.c.: (0,90 x 1,80) x 1 szt = 1,62 m2 1.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
105	KNR-W 2- d.6 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie 11	szt.  szt.	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
106	KNNR 3 d.6 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do pomieszczeń biurowych  (0,90 x 2,05) x 11 szt = 20,30 m2 20.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
107	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 140.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  140.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.450</b>
108	KNR 0-23 d.6 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 25.00	m  m	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
109	KNR 0-23 d.6 2612-06	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów 160.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.200</b>
110	KNR BC-02 d.6 0124-01	Szpachlowanie dwukrotne przed malowaniem powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm z gumowaniem Krotność = 2 140.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  140.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.450</b>
111	KNR-W 2- d.6 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - tynków gładkich bez gruntowania 140.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  140.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.450</b>
112	NNRNKB d.6 202 1134-01	Gruntowanie podłogi 160.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>160.200</b>
113	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 15.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.510</b>
114	KNR 0-12 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 15.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.510</b>
115	KNNR 3 d.6 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
116	KNR 0-12 d.6 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą 3.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
117	KNNR 3 d.6 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 40.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.200</b>
118	KNNR 3 d.6 0801-06 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - podłogi ślepe 40.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.290</b>
119	KNR-W 2- d.6 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 40.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.290</b>
120	KNR 2-02 d.6 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 40.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.290</b>
121	KNR 2-02 d.6 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 3 cm Krotność = 3 40.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.290</b>
122	KNNR-W 2 d.6 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 40.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.290</b>
123	KNNR-W 2 d.6 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości 40.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.290</b>
124	KNR-W 2- d.6 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywiniciem cokołu na ściany 15 cm  (40,29 m <sup>2</sup> x 1,10) = 44,32 m <sup>2</sup> 44.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.320</b>
125	KNR-W 2- d.6 02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych  - obmiar jak wyżej - 44,32 m <sup>2</sup> 44.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.320</b>
126	KNR-W 2- d.6 02 1215-01	Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	d.6 kalk. własna	Przeróbka instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej - piony (w robociznie i materiale) 2	pkt pkt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
128	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
129	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
130	KNR 2-15 d.6 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia (z przeróbką podejścia) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
132	KNR 2-15 d.6 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia (z przeróbką podejścia) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
133	KNR 4-02 d.6 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
134	KNR 4-02 d.6 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 16.50	m m	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
135	KNNR 4 d.6 0418-07	Montaż grzejników stalowych dwupłytowych (z demontażu) 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
136	d.6 kalk. własna	Montaż oświetlenia i wyłączników prądowych (w robociznie i materiale) 13	pkt pkt	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
137	KNR 4-03 d.6 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub póthermetycznych z podłoża betonowego 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>7</b>		<b>GABINET DENTYSTYCZNY - I piętro</b>			
138	KNR-W 2- d.7 02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01  [(5,60 x 2,70) - otwór drzwiowy: (0,90 x 2,00)] = 13,32 m <sup>2</sup> 13.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.320</b>
139	KNR 9-09 d.7 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
140	KNR-W 2- d.7 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  (0,80 x 2,00) x 1 szt = 1,60 m <sup>2</sup> 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
141	KNR-W 2- d.7 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach z płyt g-k - szpachlowanie połączeń płyt oraz ściany  [[5,60 x 2,70) - otwór drzwiowy: (0,90 x 2,00)] = 13,32 m2 13.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.320</b>
142	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  [[5,60 x 2,70) - otwór drzwiowy: (0,90 x 2,00)] x 2 strony = 26,64 m2 26.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
143	kalk. własna	Montaż oświetlenia i wyłączników prądowych (w robociznie i materiale)  1	pkt  pkt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA</b>			
144	KNNR 5 d.8 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  - obwody oświetleniowe 5	po- miar  po- miar	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
145	KNNR 5 d.8 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
146	KNNR 5 d.8 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 30	szt.  szt.	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
147	kalk. własna	Sporządzenie protokołu z pomiarów skuteczności ochrony p/porażeniowej i rezystancji w instalacji elektrycznej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148 d.9	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi materiału z rozbiórki na odległość do 5 km z utylizacją  - poz. 1 - $(2,40 \text{ m} \times 0,25 \times 0,005) = 0,03 \text{ m}^3 +$ - poz. 3 - $0,15 \text{ m}^3 +$ - poz. 12 - $(26,22 \text{ m}^2 \times 0,002) = 0,05 \text{ m}^3 +$ - poz. 24 - $(1,70 \text{ m} \times 0,25 \times 0,05) = 0,02 \text{ m}^3 +$ - poz. 26 - $(2,70 \text{ m}^2 \times 0,05) = 0,14 \text{ m}^3 +$ - poz. 42 - $(3,28 \text{ m}^2 \times 0,05) = 0,16 \text{ m}^3 +$ - poz. 49 - $(45,09 \text{ m}^2 \times 0,015) = 0,68 \text{ m}^3 +$ - poz. 53;54;56;58 - $0,20 \text{ m}^3 +$ - poz. 61 - $(8,00 \text{ m} \times 0,25 \times 0,05) = 0,10 \text{ m}^3 +$ - poz. 63 - $(13,50 \text{ m}^2 \times 0,05) = 0,68 \text{ m}^3 +$ - poz. 70 - $(34,25 \text{ m}^2 \times 0,01) = 0,34 \text{ m}^3 +$ - poz. 75 - $(1,60 \text{ m} \times 0,25 \times 0,05) = 0,02 \text{ m}^3 +$ - poz. 77 - $(2,70 \text{ m}^2 \times 0,05) = 0,14 \text{ m}^3 +$ - poz. 85 - $(52,69 \text{ m}^2 \times 0,01) = 0,53 \text{ m}^3 +$ - poz. 90 - $(6,67 \text{ m}^2 \times 0,01) = 0,07 \text{ m}^3 +$ - poz. 95 - $0,10 \text{ m}^3 +$ - poz. 97 - $0,10 \text{ m}^3 +$ - poz. 98 - $(0,21 \text{ m}^2 \times 0,12) = 0,03 \text{ m}^3 +$ - poz. 101 - $(0,96 \text{ m} \times 0,25 \times 0,05) = 0,12 \text{ m}^3 +$ - poz. 103 - $0,10 \text{ m}^3 +$ - poz. 106 - $(20,30 \text{ m}^2 \times 0,05) = 1,02 \text{ m}^3 +$ - poz. 113 - $(15,51 \text{ m}^2 \times 0,015) = 0,23 \text{ m}^3 +$ - poz. 115 - $(3,36 \text{ m}^2 \times 0,015) = 0,05 \text{ m}^3 +$ - poz. 117 - $(40,20 \text{ m}^2 \times 0,015) = 0,60 \text{ m}^3 +$ - poz. 118 - $(40,29 \text{ m}^2 \times 0,03) = 1,21 \text{ m}^3 +$ - poz. 128;129;131;134 - $0,20 \text{ m}^3 +$ - poz. 145 - $0,30 \text{ m}^3$ 6.95	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.950</b>
149 d.9	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu budowlanego  - obmiar jak w poz. wyżej - $6,95 \text{ m}^3$ 6.95	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.950</b>